

Bra att veta vid leverans och montage

Kontrollera inköp inför leveransen.
Konstruktionsvirke, isolering,
sylltätning, beslag och infästning.

1. Kontrollera leveransen

Kontrollera att du har bygghandling
med senaste revidering.
Kolla igenom byggdetaljer som är
föreskrivna.

- Säkerställ att allt material finns med enligt följesedel.
- Eventuella skador eller avvikelser ska anmälas inom 8 dagar.
- Förvara materialet torrt och plant tills montage påbörjas.

2. Förberedelser innan montage

- Se till att syllar och hörn är väl isolerade innan stommen byggs vidare om det finns risk att dom byggs in.
- Komplettera med konstruktionsvirke och vindstag.
- Följ alltid projekteringsunderlaget och konstruktionsritningar.

3. Under montaget

- Arbeta metodiskt och kontrollera varje steg.
- Använd rätt infästningar och beslag som är föreskrivet.
- Håll stommen rak och i lod
 - kontrollera kontinuerligt.

4. Fukt och väderskydd

- Materialet ska hållas skyddat mot nederbörd under hela byggtiden enligt Möjligheternas Byggregler.
- Vid behov: använd presenning eller väderskydd.

5. Reklamation och support

- Reklamation ska ske skriftligt och inom 8 dagar efter leverans.
- Ange ordernummer, projektnamn och bifoga bilder.

Vid frågor, kontakta Masonite Beams support:

☎ +46 9301 42 20

✉ tekniksupport@byggmagroup.se

Tips!

Spara denna guide via QR-koden på ritningen – då har du alltid den senaste versionen.

